

รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝายน้ำล้นหนองผาตั้ง หมู่ ๑ บ้านห้วยसान ตำบลสันทราย อำเภอฟัว จังหวัดเชียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร ในด้านอุปโภค บริโภค และการเกษตร
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้จากเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๓. สารสำคัญ

- ๑) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง ประกอบด้วย
 - ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ปั๊มน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์/๑๐๐ ลบ.ม./วัน/เครื่อง สูบสลับ ๒ เครื่อง)
 - ก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ แผง) ฐานขนาด ๘.๐๐ ม. x ๑๒.๐๐ ม.
 - ก่อสร้างท่อถึงแคมเปญ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด
 - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ทรงกระบอก ความจุ ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๑๒ ถัง เป็นถังทรงกระบอก ขนาด ๒ ม. x ๔ ม.
 - ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๑ สาย ท่อ HDPE ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๕๐๑ เมตร
- ๒) ก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัว U ความยาว ๖๒๕ เมตร (ต่อจากของเดิม) อาคารจุดปล่อยน้ำ ๕ แห่ง อาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำ ๑ แห่ง อาคารอัดน้ำลดระดับคลองส่งน้ำ ๗ แห่ง อาคารข้ามคลองส่งน้ำ ๓ แห่ง

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- | | |
|-----------------|--|
| ๕.๑ ชื่อ - สกุล | นางสาวณฤมล พุทธาภิเศก |
| ๕.๒ ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๕.๓ หน่วยงาน | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ |
| ๕.๔ โทรศัพท์ | ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ |
| ๕.๕ E-mail | officeupping@gmail.com |

๖. สถานที่ที่จะดำเนินการโครงการ

บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

๗. ขั้นตอนการดำเนินการ

๗.๑ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

๗.๒ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามระเบียบฯ ข้อ ๙

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๙. ผลผลิต

๙.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง

๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ

๙.๓ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

๙.๔ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๐. ผลลัพธ์

๑๐.๑ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค และสาธารณูปโภค ของราษฎรในพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง

๑๐.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ

๑๐.๓ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

๑๐.๔ ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๑๑. ผลกระทบ

๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ในการก่อสร้างอาจผ่านพื้นที่ราษฎรขณะดำเนินการก่อสร้างฯ

๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ในระหว่างดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ๑.ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินการ

๒.กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง

๓.ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ติดประกาศหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ๑๓.๑ วงเงินงบประมาณ ๙,๘๙๙,๐๐๐ ล้านบาท
๑๓.๒ ที่มาของเงิน กรมทรัพยากรน้ำ

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๔.๑ ชื่อ - สกุล นายธวัช รัตนกิจ
๑๔.๒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๑๔.๓ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
๑๔.๔ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๐๒ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๙๓๘
๑๔.๕ E-mail officeupping@gmail.com

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาวัดห้วยสำน หมู่ที่ ๑ ตำบลสนทราย อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และเห็นด้วยกับการดำเนินการฯ (๑) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ปั้มน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์/๑๐๐ ลบ.ม./วัน/เครื่อง สูบสลับ ๒ เครื่อง) ก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ แผง) ฐานขนาด ๘.๐๐ ม. x ๑๒.๐๐ ม. ก่อสร้างหอดังแคมเปญ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ทรงกระบอก ความจุ ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๑๒ ถัง เป็นถังทรงกระบอก ขนาด ๒ ม. x ๔ ม. ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๑ สาย ท่อ HDPE ขนาด ๕ นิ้ว ๑,๕๐๑ เมตร (๒) ก่อสร้างคลองส่งน้ำรูปตัว U ความยาว ๖๒๕ เมตร (ต่อจากของเดิม) อาคารจุดปล่อยน้ำ ๕ แห่ง อาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำ ๑ แห่ง อาคารอัดน้ำลดระดับคลองส่งน้ำ ๗ แห่ง อาคารข้ามคลองส่งน้ำ ๓ แห่ง ที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ต่อเติมคลองส่งน้ำ ๒ สาย (๑)สายที่ ๑ ขอต่อมเพิ่มความยาวโดยประมาณ ๕๗๕ เมตร (๒) สายที่ ๒ ขอต่อมเพิ่มความยาวโดยประมาณ ๘๐ เมตร

๒. เสนอชื่อผู้ประสานงานโครงการในพื้นที่ ประกอบด้วย

๒.๑ นายวิเชียร ชัยลุน กำนันตำบลสนทราย อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๓๒๑ ๗๑๕๗

๒.๒ นายคำมา ประกิจ แก่ฝ่าย(ประธาน) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๕ ๖๒๒ ๘๔๙๕

๒.๓ นายสมคิด ขาวผ่อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๒ ตำบลสนทราย อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐ ๑๑๖ ๒๐๙๕

๒.๔ นายเอกราช บุตรจุมปา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สนทราย อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕ ๔๙๑ ๙๔๗๔

ภาพการประชุม
โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฝายน้ำล้นหนองผาดั้ง
หมู่ ๑ บ้านห้วยส้าน ตำบลสันทราย อำเภอพริว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ศาลาวัดห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย อำเภอพริว จังหวัดเชียงใหม่





