



ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘
เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองใหญ่ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งในการดำเนินการอาจจะมีผลกระทบกับประชาชนและต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยกำหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ จึงดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน เพื่อให้ประชาชน ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ โดยมี
รายละเอียดของโครงการดังนี้

๑.ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองใหญ่ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๒.วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง

๒.๒ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่

เกษตรกรรม

๓.สาระสำคัญของโครงการ

๓.๑ งานขุดลอกคลอง ความกว้างกันเฉลี่ย ๗.๕๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตรความลึก
๕.๐๐ เมตร

๓.๒ งานคันคลอง ผิวจราจรหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว
๓,๐๐๐ เมตร

๓.๓ งานอาคารระบายน้ำ ท่อ คสล. ๑-Φ ๐.๘๐ x ๙.๐๐ จำนวน ๑๐ แห่ง

๓.๔ งานอาคารระบายน้ำ ท่อ คสล. ๒ -Φ ๐.๘๐ x ๙.๐๐ จำนวน ๑๐ แห่ง

๓.๖ งานป้ายแนะนำโครงการ

๔.ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๕.เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

นายณพดล จันทรเพ็ญตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ
หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา
โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๖.สถานที่ดำเนินโครงการ

ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี

๗.ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในขั้นการ
สำรวจออกแบบ และประมาณการค่าก่อสร้างก่อนดำเนินการก่อสร้าง

๘.ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้
ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะสิ้นสุดโครงการประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๙.ผลผลิต

๙.๑ แหล่งน้ำมีขนาด ความกว้างความลึก ความยาว ตามแบบแปลนก่อสร้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูน้ำแล้ง

๙.๒ ทางเข้าโครงการ และบริเวณคันคลองเป็นเส้นทางสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตร
และการนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๓ มีอาคารบังคับน้ำตามแบบแปลน

๑๐.ผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองใหญ่ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานีจะช่วยเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
ซึ่งหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะมีการบริหารจัดการการใช้น้ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น ดำเนินการใช้ประโยชน์ได้ยาวนานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าในการ
ลงทุนมากที่สุด

๑๑.ผลกระทบ

ขณะดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองใหญ่ เพื่อการถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานีมีเครื่องจักรขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่และการดำเนินชีวิต
ของราษฎรในบริเวณก่อสร้างบ้าง ดังต่อไปนี้

- ประชาชนอาจได้รับเสียงดังรบกวนขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
- การคมนาคมบริเวณโครงการก่อสร้างและใกล้เคียง อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ
- การดำเนินการก่อสร้างมีการสูบน้ำและขุดคลองผันน้ำอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียง
- การดำเนินการก่อสร้างมีการใช้เครื่องจักรในการดำเนินการอาจส่งผลกระทบแก่ต้นไม้บริเวณ
ใกล้เคียง เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เป็นต้น
- ประชาชนใกล้เคียงอาจได้รับฝุ่นละอองและไอเสีย

๑๒.มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓.ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๙,๙๕๐,๐๐๐บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๔.สอบถามข้อมูลได้ที่

นายพนพล จันทรเพ็ญ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘สงขลา

โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๕๑๑๕๖ต่อ ๒๐๔

๑๕.การรับฟังความคิดเห็น

- วิธีการ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/กลุ่มผู้ใช้น้ำ
- วันที่เริ่มต้น ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
- วันที่สิ้นสุด ๒ มีนาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ [ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี](#)

๑๖.สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

จากการชี้แจงขั้นตอนและแนวทางดำเนินโครงการฯ ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการฯ เนื่องจากโครงการสามารถแก้ไขปัญหาอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่และช่วยระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้

๑๖.๑ ขุดลอกคลองใหญ่ให้มีความกว้าง ๑๒ เมตร ความลึก ๒.๕๐ เมตร ความกว้างกันคลอง ๒.๐๐ เมตรความยาวประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร

๑๖.๒ คันคลองด้านซ้ายกว้าง ๔.๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุกบดอัด คันคลองด้านซ้ายเป็นดินถมปรับเกลี่ยกว้าง ๒.๐๐ เมตร

๑๖.๓ ก่อสร้างทางข้ามเพิ่มอีก ๒ จุด รวมเป็น ๖ จุดทางน้ำเข้าจำนวน ๑๐ จุด

๑๖.๔ ขณะดำเนินการก่อสร้าง มีเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับพื้นที่และการดำเนินชีวิตของราษฎรในบริเวณก่อสร้างบ้าง ผู้ควบคุมงานดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

การดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพคลองใหญ่ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสาบบุรี จังหวัดปัตตานี





