

## แบบรายงานโครงการของรัฐ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ

### ๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

### ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในการการผลิตน้ำประปาและสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม

๒.๒ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำไปให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์

๒.๓ เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

### ๓. สารสำคัญของโครงการ

๓.๑ งานขุดลอกท้องคลอง ขุดลอกความลึกเพิ่มประมาณ ๑-๒ เมตร จากก้นคลองเดิม ความลึกจากระดับก้นคลองเดิม ถึงระดับหลังคันคลอง ลึกประมาณ ๕.๐๐ เมตร

๓.๒ งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ และยกท่อระบายน้ำจากเดิมเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ ๐.๖๐ เมตร

๓.๓ งานก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร

๓.๔ งานก่อสร้างคันทางผิวจราจร หินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร

๓.๕ งานก่อสร้างอาคารท่อนเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๑๐ ยาว ๔.๕๐ เมตร  
สูง ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๒ จุด

๓.๖ งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หินเรียงในกล่องตาข่าย จำนวน ๔ จุด โดยขุดลอกลำคลองตามสภาพเดิม  
กว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๕๐ เมตร

๓.๗ งานป้ายแนะนำโครงการ

### ๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา

โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

### ๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

### ๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

บรรยายและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ

### ๘. ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๖

#### ๙. ผลผลิต

- ๙.๑ แหล่งน้ำมีขนาด ความกว้างความลึก ความยาว ตามแบบแปลนก่อสร้าง
- ๙.๒ คันแหล่งน้ำเป็นเส้นทางสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและการนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ๙.๓ มีอาคารบังคับน้ำ ฝ่ายชะลอน้ำ ตามแบบแปลน

#### ๑๐. ผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา จะช่วยเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะมีการบริหารจัดการการใช้น้ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

#### ๑๑. ผลกระทบ

ขณะดำเนินการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะจังหวัดสงขลา มีเครื่องจักรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่และการดำเนินชีวิตของราษฎรในบริเวณก่อสร้างบ้าง ดังต่อไปนี้

- ประชาชนอาจได้รับเสียงดังรบกวนขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
- การคมนาคมบริเวณโครงการก่อสร้างและใกล้เคียง อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ
- การดำเนินการก่อสร้างมีการสูบน้ำและขุดคลองผันน้ำอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียง
- การดำเนินการก่อสร้างมีการใช้เครื่องจักรในการดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อต้นไม้บริเวณใกล้เคียง เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เป็นต้น
- ประชาชนใกล้เคียงอาจจะได้รับฝุ่นละอองและไอเสีย

#### ๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

#### ๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

#### ๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ  
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน  
หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา  
โทรศัพท์ ๐๙๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

#### ๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

วิธีการ บรรยายและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/กลุ่มผู้ใช้น้ำ

วันที่เริ่มต้น ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่สิ้นสุด ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

สถานที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา

## ๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- นางกสิรินทร์ พลนาค ผู้อำนวยการส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
- นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ นายช่างโยธาชำนาญงาน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
  ๑. งานขุดลอกท้องคลอง เพิ่มความลึก ประมาณ ๑-๒ เมตร จากก้นคลองเดิม ความลึกจากระดับก้นคลองเดิม ถึงระดับหลังคันคลอง ลึกประมาณ ๗.๕๐ เมตร ระดับกักเก็บอยู่ที่ ๕.๔๐ เมตร
  ๒. งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ และยกท่อระบายน้ำจากเดิมเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๐.๖๐ เมตร
  ๓. งานก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
  ๔. งานก่อสร้างคันทางผิวจราจร หินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
  ๕. งานก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๑๐ สูง ๒.๑๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
  ๖. งานก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด
  ๗. งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หินเรียงในร่องตาข่าย จำนวน ๔ ชุด โดยขุดลอกลำคลองตามสภาพเดิม กว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๕๐ เมตร
  ๘. งานป้ายแนะนำโครงการ
- กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบตามร่างแบบแปลนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบด้วย
  ๑. ให้ก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กด้านท้ายน้ำ เพื่อยกระดับให้สามารถกักเก็บน้ำได้ จำนวน ๑ จุด
  ๒. ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้ขุดลอกแบ่งเป็นโซน ๆ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง

## ๑๗. แบบสอบถาม

จากการตอบแบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองหีบพร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม ๙๒ คน แจกแบบสอบถาม จำนวน ๖๐ ชุด ได้แบบสอบถามคืน ๕๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๓

### ๑. การเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ

- ๑.๑ เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๒ สาระสำคัญของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๑.๓ ผู้ดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๔ สถานที่ที่จะดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๗ ผลกระทบ/มาตรการป้องกัน มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๘ งบประมาณ มีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

## ๒. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๒.๑ ไม่มีผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๑

๒.๒ มีผลกระทบโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๙

๒.๓ การดำเนินโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

## ๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ให้ก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กด้านท้ายน้ำ เพื่อยกระดับให้สามารถกักเก็บน้ำได้  
จำนวน ๑ จุด

๓.๒ ในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้ขุดลอกแบ่งเป็นโซน ๆ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ตลอดระยะเวลา  
การก่อสร้าง

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ  
ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา







