

แบบรายงานโครงการของรัฐ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคุ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง
- ๒.๒ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในการการผลิตน้ำประปาและสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม
- ๒.๓ เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ

๓. รายละเอียดของโครงการ

- ๓.๑ งานขุดลอกท้องคลองจากสภาพก้นคลองเดิม ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ขุดลึกประมาณ ๒.๕๐ เมตร ความลึกจากระดับก้นคลองถึงระดับหลังคันคลอง ประมาณ ๕.๐๐ เมตร ระดับเก็บกักน้ำ ๓.๕๐ เมตร
- ๓.๒ งานก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร ๓ ช่อง ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด
- ๓.๓ งานคันคลองผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- ๓.๔ งานคันคลองผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
- ๓.๕ งานปรับปรุงลานเอนกประสงค์พื้นที่ประมาณ ๑ ไร่
- ๓.๖ งานก่อสร้างท่อระบายน้ำลงคลอง จำนวน ๑๒ จุด
- ๓.๗ งานป้ายแนะนำโครงการ

๔.ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

ณ วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

บรรยายและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ

๘.ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ประมาณ เดือนตุลาคม๒๕๖๕

สิ้นสุดโครงการประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

๙.๑ แหล่งน้ำมีขนาด ความกว้างความลึก ความยาว ตามแบบแปลนก่อสร้าง

๙.๒ คันแหล่งน้ำเป็นเส้นทางสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและการนำน้ำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.๓ มีอาคารฝายน้ำล้น อาคารบังคับน้ำ ตามแบบแปลน

๑๐. ผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพสุสาธุ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอดงหลวงจังหวัดสงขลา จะช่วยเก็บกักน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ซึ่งหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะมีการบริหารจัดการการใช้น้ำ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการใช้ประโยชน์ได้ยาวนานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

๑๑. ผลกระทบ

ขณะดำเนินการโครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพสุสาธุ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอดงหลวงจังหวัดสงขลา มีเครื่องจักรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่และการดำเนินชีวิตของราษฎรในบริเวณก่อสร้างบ้าง ดังต่อไปนี้

- ประชาชนอาจได้รับเสียงดังรบกวนขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
- การคมนาคมบริเวณโครงการก่อสร้างและใกล้เคียง อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ
- การดำเนินการก่อสร้างมีการสูบน้ำและขุดคลองผันน้ำอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียง
- การดำเนินการก่อสร้างมีการใช้เครื่องจักรในการดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อต้นไม้บริเวณใกล้เคียง เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้ เป็นต้น
- ประชาชนใกล้เคียงอาจจะได้รับฝุ่นละอองและไอเสีย

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา

โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

วิธีการ บรรยายและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/กลุ่มผู้ใช้น้ำ

วันที่เริ่มต้น ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

วันที่สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

สถานที่ วัดบ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

- นางกสิรินทร์ พลนาค ผู้อำนวยการส่วนประสานฯ กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
- นายวัชรินทร์ เกลี้ยงประไพ นายช่างโยธาชำนาญงาน ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. งานขุดลอกท้องคลอง ขุดลอกความลึกเพิ่มประมาณ ๑-๒ เมตร จากกันคลองเดิม ความลึกจากระดับกันคลองเดิม ถึงระดับหลังคันคลอง ลึกประมาณ ๕.๐๐ เมตร

๒. งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ และยกท่อระบายน้ำจากเดิมเพิ่มขึ้นอีก ประมาณ ๐.๖๐ เมตร

๓. งานก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

๔. งานก่อสร้างคันทางผิวจราจร หินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร

๕. งานก่อสร้างอาคารท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๑๐ ยาว ๔.๕๐ เมตร

สูง ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๒ จุด

๖. งานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หินเรียงในร่องตาข่าย จำนวน ๔ จุด โดยขุดลอกลำคลองตามสภาพเดิม กว้างประมาณ ๒.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๕๐ เมตร

๗. งานป้ายแนะนำโครงการ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบตามร่างแบบแปลนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้ขุดลอกคลองตลอดสาย แต่ตอนนี้ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกคลองตลอดสายได้

๑๗. แบบสอบถาม

จากการตอบแบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรุสาคุ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมประชุม ๕๙ คน แจกแบบสอบถามจำนวน ๕๙ ชุด ได้แบบสอบถามคืน ๕๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๔

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ

๑.๑ เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๒ สาระสำคัญของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๓ ผู้ดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๔ สถานที่ที่จะดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖

๑.๗ ผลกระทบ/มาตรการป้องกัน มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖

๑.๘ งบประมาณ มีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖

๒. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๒.๑ ไม่มีผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๘

๒.๒ มีผลกระทบโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘

๒.๓ อื่นๆ ไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๔

๒.๔ การดำเนินโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ ให้ชุดลอกคลองตลอดสาย แต่ตอนนี้ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถดำเนินการชุดลอกคลองตลอดสายได้

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนพรสาคุ บ้านไร่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสงขลา





