

แบบรายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก - ห้วยก้า ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงสภาพการไหลของลำน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติและเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำ
- ๒.๓ เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้สำหรับการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร
- ๒.๔ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ

๓. รายละเอียดของโครงการ

- ๓.๑ ขุดลอกห้วยก้าเพื่อเพิ่มความลึกของลำน้ำที่จะเก็บกักให้มีปริมาณที่ต้องการตามแบบแปลนก่อสร้าง โดยขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ ม.
- ๓.๒ งานคลองระบายน้ำคสล.ขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม.สูง ๑.๐๐ ม
- ๓.๓ งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น
- ๓.๔ งานท่อระบายน้ำขนาด ๑- Ø ๑.๐๐x ๖.๐๐ ม.
- ๓.๕ งานขุดลอกห้วยบก ความลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม.
- ๓.๖ งานผิวจราจรคสล.(รอบห้วยบก)
- ๓.๗ งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓-๑.๘๐x ๒.๐๐ x ๖.๐๐ ม.
- ๓.๘ งานท่อ PE ขนาด ๒๘๐ มม.
- ๓.๙ งานท่อ PE ขนาด ๒๒๕ มม.

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

นางกุสุมา ชูเลื่อน
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๖. สถานที่ดำเนินโครงการ

ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๗. ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ

ลงนามในสัญญา พร้อมดำเนินการก่อสร้าง

๘. ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ

เริ่มต้นโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ้นสุดโครงการ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

๙. ผลผลิต

๙.๑ งานขุดลอกห้วยก้าเพื่อเพิ่มความลึกของลำน้ำที่จะเก็บกักให้มีปริมาณที่ต้องการตามแบบแปลนก่อสร้าง โดยขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓๕ เมตร ความยาว ๓๙๕ เมตร

๙.๒ งานคลองระบายน้ำคสล.เพื่อเบี่ยงน้ำเสียขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๕๕ เมตร

๙.๓ งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๙.๔ งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ - Ø ๑.๐๐x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด

๙.๕ งานขุดลอกห้วยบก ความลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความกว้างเฉลี่ย ๕๐.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕๐ เมตร

๙.๖ งานผิวจราจรคสล.(รอบห้วยบก) ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๙.๗ งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓ - ๑.๘๐ x ๒.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด

๙.๘ งานท่อ PE ขนาด ๒๘๐ มม. ความยาว ๒,๐๕๐ เมตร

๙.๙ งานท่อ PE ขนาด ๒๒๕ มม. ความยาว ๑,๑๒๕ เมตร

๑๐. ผลลัพธ์ของโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก - ห้วยก้า ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการอุปโภคบริโภค ซึ่งจะทำให้โครงการดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตของชุมชน โดยการดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตำบลชุมพล จะช่วยระบายน้ำในลำน้ำและช่วยบรรเทา อุทกภัยและภัยแล้งในฤดูกาล บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ให้มีน้ำในการประกอบอาชีพ ทำการเกษตรกรรม ทำให้พื้นที่โครงการเกิดการพัฒนายั่งยืน ซึ่งแหล่งน้ำที่กักเก็บและอนุรักษ์ฟื้นฟู แล้วเสร็จนั้น จะมีการบริหารจัดการการใช้น้ำโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการและ ใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันก่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด

๑๑. ผลกระทบ

ขณะดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก - ห้วยก้า ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง จะมีเครื่องจักรขนาดกลางและขนาดใหญ่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งจะกระทบพื้นที่และการดำเนิน ชีวิตของราษฎรในบริเวณก่อสร้างบ้าง ดังนี้

๑๑.๑ ประชาชนอาจได้รับเสียงดังรบกวนขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน

๑๑.๒ การคมนาคมบริเวณก่อสร้างและใกล้เคียง อาจได้รับผลกระทบจากการขนส่งวัสดุ

๑๑.๓ การดำเนินการก่อสร้างมีการสูบน้ำและขุดคลองผันน้ำอาจส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียง

๑๑.๔ ประชาชนใกล้เคียงอาจได้รับฝุ่นละอองและไอเสีย

/๑๒. มาตรการ....

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ๑๒.๑ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงทำความเข้าใจและออกประกาศก่อนเข้าดำเนินการ
- ๑๒.๒ กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
- ๑๒.๓ จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
- ๑๒.๔ ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบอย่างใกล้ชิด

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

นางกุสุมา ชูเลื่อน
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หน่วยงานย่อย ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ สงขลา
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๕๑๑๕๖ ต่อ ๒๐๔

๑๕. การรับฟังความคิดเห็น

วิธีการ จัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/กลุ่มผู้ใช้น้ำ
วันที่เริ่มต้น ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่สิ้นสุด ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
สถานที่ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ ๙ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๑๖.๑ นางกสิรินทร์ พลนาค ผู้อำนวยการส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

๑๖.๒ นายพิระพจน์ ดั่งอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

๑. งานขุดลอกห้วยก้าเพื่อเพิ่มความลึกของลำน้ำที่จะเก็บกักให้มีปริมาณที่ต้องการตามแบบแปลนก่อสร้าง โดยขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕๐-๒.๐๐ ม. กว้างเฉลี่ย ๓๕ ม. ความยาว ๓๙๕ ม.

๒. งานคลองระบายน้ำคสล.เพื่อเบี่ยงน้ำเสียขนาดกว้าง ๐.๘๐ ม.สูง ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๕๕ เมตร

๓. งานผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑,๑๖๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

๔. งานท่อระบายน้ำขนาด ๑ - Ø ๑.๐๐x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุด

๕. งานขุดลอกห้วยบก ความลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. ความกว้างเฉลี่ย ๕๐.๐๐ ม. ความยาว ๕๕๐ ม.

๖. งานผิวจราจรคสล.(รอบห้วยบก) ความกว้าง ๔.๐๐ ม.ความยาว ๘๙๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.

๗. งานท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๓ - ๑.๘๐ x ๒.๐๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๒ จุด

๘. งานท่อ PE ขนาด ๒๘๐ มม. ความยาว ๒,๐๕๐ ม.

๙. งานท่อ PE ขนาด ๒๒๕ มม. ความยาว ๑,๑๒๕

๑๖.๓ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นชอบตามร่างแบบแปลนของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบด้วย

๑. เสนอให้เบี่ยงเบนน้ำเสียในช่วงตอนบนแหล่งน้ำห้วยบก เมื่อพิจารณาแล้วพื้นที่ดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อการระบายน้ำได้ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ระดับหนึ่ง โดยการขุดลอกในพื้นที่บางส่วนให้ลึก เพื่อให้ น้ำตกตะกอนก่อนในช่วงตอนบนของแหล่งน้ำ

๒. เสนอให้มีการยกระดับน้ำสันฝาย ความสูง ๑.๐๐-๑.๕๐ เมตร ร่วมกับการซ่อมแซมฝายในพื้นที่แหล่งน้ำห้วยไทรเพิ่มเติมจากแบบ โดยเมื่อพิจารณาเบื้องต้นพบว่าฝายดังกล่าวเป็นฝายเก่า มีอายุการใช้งานมาหลายปี ประกอบกับโครงสร้างดังกล่าวไม่มีคันและเสารองรับ อาจส่งผลต่อการซ่อมแซมต่อเติมและไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ จึงขอดำเนินการวางระบบท่อเชื่อมจากคลองส่งน้ำชลประทานตามแบบแปลนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ ไปก่อน

๓. เสนอให้ปรับระดับท่อเก่า ในแหล่งน้ำห้วยไทรตอนบน ให้ต่ำลงจากเดิม ๕๐-๖๐ เซนติเมตร เพื่อให้ น้ำไหลเข้าระบบท่ออย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาแล้วสามารถดำเนินการปรับได้ตามความเหมาะสม

๔. สอบถามความลาดชันของแนวตลิ่งและการเรียงหินในพื้นที่ห้วยบก โดยระยะแนวตลิ่งจะมีความลาดชัน ๑ : ๒ และ ๑ : ๑.๕ และมีการเรียงหินเฉพาะด้านหน้าในตำแหน่งท่อเหลี่ยม คสล.

๕. สอบถามแนวถนนคอนกรีต มีการก่อสร้างรอบโครงการและสิ้นสุดในตำแหน่งท่อเหลี่ยม คสล.

๖. เสนอให้มีการซ่อมแซมประตูปิด-เปิดเดิมในพื้นที่ห้วยบก เนื่องจากมีความชำรุดปัจจุบันใช้ดินถมเพื่อป้องกันน้ำไหล เมื่อพิจารณาจะซ่อมแซมให้ตามความเหมาะสมต่อไป

๗. เสนอให้มีการถมลูกรัง ในช่วงทิศตะวันออกของโครงการห้วยบก โดยเมื่อพิจารณาจะปรับให้ตามความเหมาะสม

๘. เสนอให้มีบันไดลงสระ จำนวน ๕ จุด ในพื้นที่ห้วยบก ด้านหน้า ๑ จุด ด้านซ้าย ๒ จุด ด้านขวา ๒ จุด

๑๗. แบบสอบถาม

จากการตอบแบบสอบถามการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก - ห้วยก้า ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ผู้เข้าร่วมประชุม ๗๖ คน แจกแบบสอบถามจำนวน ๗๐ ชุด ได้แบบสอบถามคืน ๖๗ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๕

๑. การเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ

๑.๑ เหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๒ สารสำคัญของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๓ ผู้ดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๔ สถานที่ที่จะดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๖ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๗ ผลกระทบ/มาตรการป้องกัน มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๘ งบประมาณ มีความเห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วยคิดเป็นร้อยละ ๐

๒. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๒.๑ ไม่มีผลกระทบ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๔

๒.๒ มีผลกระทบโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๖

๒.๓ การดำเนินโครงการ มีความเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ไม่เห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ ๐

๓. ข้อเสนอแนะ

๑. ต้องการให้ซ่อมแซมฝายท้ายไพร เนื่องจากมีสภาพร้าวซึม ส่งผลต่อการกักเก็บน้ำ

การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก - ห้วยก้า ตำบลชุมพล อำเภอสรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

